



ALICANTE PORT

Autoridad Portuaria de Alicante

CONSULTAS EN FASE DE LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE S-74/27, SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE TITULARIDAD DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE

CONSULTA NUMERO 2.

PREGUNTA 1.- El pliego indica que se debe disponer de un grupo de 800 Kvas para la realización de los trabajos, pero no indica en que centros debe de instalarse el mismo.

Por otro lado, se menciona que el uso del grupo es para minimizar el tiempo de corte de suministro al tiempo de actuación de la propia conmutación, pero para conectar el grupo es necesario (salvo que la instalación esté preparada con interruptores destinados a ello), realizar un corte de suministro para abrochar el GE y la conmutación a la propia instalación, corte cuyo tiempo estimado sería prácticamente el mismo tiempo de corte para poder realizar la revisión?

RESPUESTA 1.- la instalación de un GE de 800 KVA, será a disposición de la A.P.A. con la intención de afectar la menor manera posible a los usuarios dependientes del C.T.

Los tiempos de corte se reducirán a los necesarios para alimentar el cuadro de salidas B.T, del CT.